

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

ՀՀ Տավուշի մարզի Դիտավան համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցում

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քա- նակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհա- նուր ար- ժեքը հազ.դր.	Ընդանուր %-ով
1	2	3	4	5	6	7
	Ջրագիծ N 1					
	Հին գոյություն ունեցող բետոնե պատերի քանդում	մ ³	1,800	20,119	36,214	
	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով փոսորակներում	100մ ³	0,01	472,072	4,721	
	Պողպատե d=426x4,0մմ, խողովակից ջրբաժանի մոնտաժում	տ	0,040	60,603	2,424	
	Պողպատե խողովակի d=426x4,0մմ, տեղադրում	մ	0,700	59,832	41,882	
	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=108x3,0մմ	մ	1	8,141	8,141	
	Թիթեղ պողպատե 4,0մմ	մ ²	0,250	30,022	7,506	
	սողնակի տեղադրում d=100մմ	հատ	1,00	83,496	83,496	
	Սողնակի տեղադրում d=200մմ	հատ	1,00	140,239	140,239	
	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում d=100մմ	հատ	2,000	9,653	19,305	
	Պողպատե կցաշուրթի եռակցում d=200մմ	հատ	1,000	15,143	15,143	
	Պողպատե ծունկի տեղադրում /գողվող/ շուկա	հատ	1,00	12,962	12,962	
	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=219x4,0մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	մ	52,000	22,202	1154,524	
	Պողպատե ծունկի տեղադրում /գողվող/ շուկա	հատ	1,00	15,842	15,842	
	Թիթեղ պողպատե 10,0մմ	մ ²	1,000	74,718	74,718	
	Մետաղական խողովակների և դետալների հիդրոնեկուսացում բիտումի մածիկով	100 մ ²	0,400	281,553	112,621	
	Բետոնագում Վ-15 դասի բետոնով	մ ³	0,300	58,627	17,588	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ %ով			0,000		8,433
	Ջրաբաժան 22 հանգույցի մոնտաժում			0,000		
	Ջրաբաժան 22 հանգույցի մոնտաժում	տ	1,540	60,603	93,328	
	Պողպատե խողովակի մոնտաժում d=530x5,0մմ, առանց կյուրթի արժեքի	մ	13,200	3,976	52,479	
	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=219x4,0մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	մ	8,800	22,202	195,381	
	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում d=200մմ	հատ	44,000	15,143	666,311	
	Թիթեղ պողպատե 4,0մմ	մ ²	8,800	30,022	264,198	
	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=108x3,0մմ	մ	8,8	8,141	71,644	
	Պողպատե կարճախողովակի տեղադրում d=108x3,0մմ արտ. պարուրակով 22*2հատ*0,3մ	մ	13,2	8,381	110,634	
	Չնդիկավոր փականի տեղադրում d=100մմ	հատ	22,00	61,893	1361,637	
	Պողպատե ծունկի տեղադրում /գողվող/ շուկա	հատ	22,00	14,011	308,233	
	Ծխնի	հատ	44,00	1,440	63,369	
	կողպեք կախովի	հատ	22,00	2,880	63,369	
	Մետաղական մակերեսների համակոռոզիոն ներկում 2 շերտ	100մ ²	0,4400	71,504	31,462	
	Պլիեթիլենային խողովակի մոնտաժում d=200x14,7մմ, 12,5 մթն. ճնշ.	մ	716,000	15,217	10895,192	
	Պ/Է կցաշուրթի տեղադրում /գողվող/ d=200մմ	հատ	44,000	16,466	724,484	
	Պ/Է ազատ կցաշուրթի տեղադրում /գողվող/ d=200մմ	հատ	44,000	16,466	724,484	
	Փափուկ գրունտից տեղափոխում պաշտպանիչ շերտի թմբապատման իրականացման համար	1000մ ³	0,2485	366,509	91,078	
	Փափուկ բերովի գրունտից խողովակաշարի տակի շերտի իրականացում ձեռքով	100մ ³	0,2850	161,575	46,049	
	խողովակի թմբապատում բերովի բնահողով	մ ³	220,0	2,166	476,452	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ %ով			0,000		78,375
	Ջրագիծ N 2			0,000		
	խողովակի հիմնատակի բնահողի մշակում ձեռքով փոսորակներում	100մ ³	0,02	472,072	9,441	
	Պողպատե կցաշուրթի եռակցում d=200մմ	հատ	1,000	15,143	15,143	
	Պլիեթիլենային խողովակի մոնտաժում d=200x14,7մմ, 12,5 մթն. ճնշ.	մ	141,000	15,217	2145,562	
	Պ/Է կցաշուրթի տեղադրում /գողվող/ d=200մմ	հատ	5,000	16,466	82,328	

Պողպատե ազատ կցաշուրթի եռակցում d=200մմ	հատ	5,000	16,466	82,328	
Զրաբաժան 2 հանգույցի մոնտաժում			0,000		
Պողպատե d=530x5,0մմ, խողովակից ջրբաժանի մոնտաժում ,2հատ	տ	0,140	60,603	8,484	
Պողպատե խողովակի d=530x5,0մմ, տեղադրում	մ	1,200	67,704	81,245	
Թիթեղ պողպատե4,0մմ	Ս ²	1,200	30,022	36,027	
Պողպատե խողովակի տեղադրում d=108x3,0մմ	մ	1	8,141	8,141	
Պողպատե կարճախողովակի տեղադրում d=108x3,0մմ արտ. պարուրակով 2*2հատ*0,3մ	մ	1,2	8,381	10,058	
Չինսի	հատ	2,00	61,893	123,785	
կողպեք կախովի	հատ	2,00	2,880	5,761	
Մետաղական խողովակների և դետալների հիդրոմեկուսացում բիտումի մածիկով	100 Ս ²	0,040	281,553	11,262	
խողովակի թմբապատում բերովի բնահողով	ս ³	50,0	2,166	108,285	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ %ով					13,193

Ընդամենը	20720,721	100
Շահույթ 11%	2279,279	
Ընդամենը	23000,000	
ԱԱՀ 20%	4600,000	
Ընդամենը	27600,000	

«ՄՄԼ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Սիեր Մելիքջանյան

«ԲԱՍՊԵՏ»ՍՊԸ-ի տնօրեն Բորիս Պետրոսյան